



COMUNE DI CRISPIANO

*Area Urbanistica, SUE, SUAP, Ecologia e Ambiente
74012 Crispiano (TA) – Piazza Madonna della Neve*

LAVORI

**Progettazione del “PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE” (PEBA).**

**STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

ELENCO SCHEDE AMBITI

Elaborato B.01

IL RUP

Ing. Angelo Venneri

PROGETTISTA

Ing. Vita Chirico

Data: Aprile 2021



AMBITI					
Azione	Struttura o Infrastruttura	Indirizzo	Accessibilità	Priorità intervento	
Ambito A	Strada	Via Ticino/Via Palatucci	Inaccessibile	9	Molto Alta
Ambito D	Strada	Via Gramsci	Inaccessibile	9	Molto Alta
Ambito F	Perzorsi pedonali	Via Montecalvario/Corso Umberto	Parzialmente inaccessibile	8	Molto Alta
Ambito G	Percorsi pedonali	Via Roma/ C.so V.Emanuele	Parzialmente accessibile	6	Alta
Ambito H	Perzorsi pedonali	Via delle Mura, via Scaletta, via Bari, via XIV Novembre	Inaccessibile	9	Molto Alta
Ambito L	Strada	via Sant'Arcangelo	Parzialmente accessibile	6	Alta



COMUNE DI CRISPIANO				
Ambito_A	Via Ticino			
Data Gennaio 2021	Vico Palatucci			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Percorso pedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antisdrucchiabile? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X	
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedito capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	C'è in via Ticino ma non in Vico Palatucci
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	via Ticino sì, Vico Palatucci no




1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	via Ticino sì, Vico Palatucci no
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					11	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano lo spazio urbano anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
								X	



Percorso rilevato	Percorso assente	Attraversamento pedonale	Localizzazione intervento	Parcheggio riservato
----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------



1		2		3		4	
5							



Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1-2-3-4	A1,2,3,4	<u>Marciapiede non idoneo, larghezza di 87 cm ed ingombri di cabine elettriche</u>				
		Rifacimento marciapiede	mq	200	150,00 €	30.000,00 €
		Installazione paletti parapetonali	Nr.	2	100,00 €	200,00 €
5	A5	<u>Parcheggio riservato vico Palatucci</u>				
		Segnaletica orizzontale (intervento inserito nella scheda S2)				
		Segnaletica verticale (intervento inserito nella scheda S2)				
5	A5	<u>Pavimentazione marciapiede con relative rampe</u>				
		Rifacimento marciapiede	mq	80	80,00 €	€ 6.400,00
		Somma				€ 36.600,00



COMUNE DI CRISPIANO				
Ambito_D	Via Gramsci			
Data Marzo 2021	Via Foggia			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Percorso pedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	C'è un parcheggio c/o la Chiesa Santa Maria Goretti
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	




1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					9	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
								X	



Percorso rilevato



Percorso assente



Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento



Parcheggio riservato





1 	2 	3 
4 	5 	



Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1-2-3-4	D1	<u>Marciapiede da adeguare con le rampe</u>				
		Realizzazione rampe	Nr.	7	450,00 €	3.150,00 €
5	D5	Paletti parapetonali	Nr.	2	100	200,00 €
		Somma				€ 3.350,00



COMUNE DI CRISPIANO				
Ambito_F	Corso Umberto/ Via Montecalvario			
Data Marzo 2021				
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Percorso pedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedito capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					10	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										X							
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano lo spazio urbano anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
							X		



Percorso rilevato



Percorso assente



Attraversamento pedonale



Localizzazione intervento



Parcheggio riservato





1		2		3		4	
5		6		7		8	



Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	F1	<u>Adeguare marciapiedi e rampa nei pressi della sala pubblica (scheda A3)</u>				
		Sistemazione Marciapiede (cordoli saltati e pavimento da sostituire in alcune zone)	mq	60	20,00 €	1.200,00 €
		realizzazione rampa attraversamento via Montecalvario	mq	1	350,00 €	350,00 €
2	F2	<u>Sistemazione rampa ingresso sala pubblica (Edificio A3)</u>				
		sistemazione rampa, pendenza non idonea, raccordare anche lateralmente	mq	1	350,00 €	350,00 €
3	F3	Adeguare la pendenza della rampa (raccordando i laterali) e realizzare altre 2 rampe qualche metro più avanti (accesso carrabile proprietà privata)	mq	3	350,00 €	1.050,00 €
5	F5	Realizzare 2 rampe (necessariamente all'angolo del marciapiede in quanto la strada perpendicolare (via Baracca) è in discesa	mq	2	350,00 €	700,00 €
7	F7	Creare rampa all'angolo dei due marciapiedi (incrocio via XIV Novembre)	mq	2	350,00 €	700,00 €
8	F8	Creare una rampa all'incrocio con via De Lucreziis	mq	1	350,00 €	350,00 €
		Somma				€ 4.700,00



COMUNE DI CRISPIANO				
Ambito_G	Corso Vittorio Emanuele/ Via Roma			
Data Marzo 2021				
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Percorso pedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antisdrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	Corso Vittorio Emanuele SI fino all'incrocio con via Regina Margherita
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	Corso Vittorio Emanuele SI fino all'incrocio con via Regina Margherita
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X	
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedito capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2	X		
		VARIE				
4	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					4	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				X													
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE			PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE				
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano lo spazio urbano anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ								
Categoria			Accessibilità					
Impianti		Valore	Accessibile	Parzialmente Accessibile	Parzialmente Inaccessibile	Inaccessibile		
Parcheggi a raso		3	0	3	5	6		
Percorsi meccanizzati		3	0	3	5	6		
Parchi urbani		2	0	3	5	6		
Percorsi perdonali		3	0	3	5	6		
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0	3	5	6		
Monumenti		2	0	3	5	6		
Piazze		2	0	3	5	6		
Attrezzature collettive		1	0	3	5	6		
Altre categorie		1	0	3	5	6		
TOTALE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA	
					X			





1	2	3	4
			
5	6		
			



Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1 e 2	G1,2	<u>Marciapiede via Roma (Tratto via Tasso - via XIV Novembre)</u>				
		Creare rampa	mq	1	350,00 €	350,00 €
		l'interruzione del marciapiede all'accesso di una proprietà privata non ha le rampe	mq	2	350,00 €	700,00 €
		ci sono gradini di accesso alle proprietà private che occupano quasi la totalità del marciapiede				0,00 €
2	G2	<u>Sistemazione rampa ingresso sala pubblica (Edificio A3)</u>				
		sistemazione rampa, pendenza non idonea, raccordare anche lateralmente	mq	1	350,00 €	350,00 €
3	G3	Realizzare rampa (incrocio Via Roma con via Regina Elena)	mq	1	350,00 €	350,00 €
4	G4	L'accesso alla biblioteca non ha pendenze a norma (intervento con computato perché attualmente ci sono lavori in corso)				
5	G5	Realizzare una nuova rampa (incrocio via Roma con Corso Umberto)	mq	1	350,00 €	350,00 €
6	G6	<u>Sul marciapiede ci sono elementi che occupano il passaggio</u>				
		Realizzare un parcheggio riservato:				
		Segnaletica orizzontale	nr.	1	70,00 €	70,00 €
		Segnaletica verticale	nr.	1	60,00 €	60,00 €
		Somma				€ 2.230,00



COMUNE DI CRISPIANO					
Ambito_H	Via Bari, via XIV Novembre, via delle Mura, via Scaletta				
Data Marzo 2021					
	SCHEDA				
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti		
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza		
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive		
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie		
	Attraversamenti rotatorie/incroci				
Funzione	Percorso pedonale				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					
ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE ACCESSIBILE					
PARZIALMENTE INACCESSIBILE					
INACCESSIBILE					
PRIORITÀ					
BASSA					
MEDIA					
ALTA					
MOLTO ALTA					



	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1		X	
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antisdrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X	
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2		X	
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					12	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano lo spazio urbano anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
								X	



Percorso rilevato 	Percorso assente 	Attraversamento pedonale 	Localizzazione intervento 	Parcheggio riservato 
--	---	---	--	---



1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		11	



Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	H1	<u>Attraversamento ferroviario</u>				
		Adeguamento attraversamento ferroviario con profili in gomma estrusa	ml	20	200,00 €	4.000,00 €
2	H2	<u>Marciapiede con ingombri pali illuminazione pubblica</u>				
		Adeguare larghezza marciapiede e ripavimentare con pavimentazione loges	mq	90	150,00 €	13.500,00 €
		Strisce pedonali	mq	10	3,50 €	35,00 €
3_4_5	H3,4,5	Ripavimentare marciapiede con pavimentazione loges e adeguare le rampe esistenti	mq	55	150,00 €	8.250,00 €
		Strisce pedonali	mq	15	3,50 €	52,50 €
6	H6	Realizzare percorso pedonale con pavimentazione loges comprensivo di rampe	mq	55	150,00 €	8.250,00 €
7	H7	Adeguare la rampa di accesso che accede al ponte	mq	3	60,00 €	180,00 €
		Rifare la pavimentazione del ponte che porta alla scuola Pasquale Mancini (con pavimentazione loges)	mq.	500	100,00 €	50.000,00 €
		Installare paletti parapetonali	nr.	2	100,00 €	200,00 €
		segnaletica orizzontale parcheggio riservato	nr.	1	70,00 €	70,00 €
		segnaletica verticale parcheggio riservato	nr.	1	60,00 €	60,00 €
8	H8	<u>Adeguare il marciapiede di via XIV Novembre (cabina elettrica presente e muro di confine con terreno di proprietà privata non in sicurezza)</u>				
		spostare cabina elettrica	nr.	1	—	—
		Invitare il proprietario del fondo a mettere in muro in sicurezza			—	—
9	H9	Adeguare la larghezza del marciapiede e ripavimentarlo (un immobile ha le scale di accesso alla propria abitazione che occupano il marciapiede)	mq	40	60,00 €	2.400,00 €
10	H10	<u>Via delle Mura (si dovrebbe adeguare il marciapiede, facendo rientrare le scale di accesso alle proprietà private e invitando a togliere gli elementi di arredo dal marciapiede)</u>	mq	70	60,00 €	4.200,00 €
11	H11	<u>Via Sturzo è inaccessibile sia sul lato destro che sul lato sinistro, sul lato dx ci sono strutture delle proprietà private che ingombrano il marciapiede; sul lato sx invece anche se per un tratto il marciapiede ha larghezza idonea è comunque occupato da attrezzatura di attività commerciali, pali di insegne, muretti di proprietà. In ogni caso è carente di rampe, per il tratto terminale prima di via scaletta, il marciapiede ha larghezza limitata. Anche via Scaletta è inaccessibile</u>	mq			
		Adeguare la larghezza del marciapiede di via Sturzo e via Scaletta e pavimentarlo con pavimentazione loges e realizzare le opportune rampe	mq	150	150,00 €	22.500,00 €
		Somma				€ 86.997,50



COMUNE DI CRISPIANO				
Ambito_L	Via Sant'Arcangelo (San Simone)			
Data Marzo 2021	Via Sant'Arcangelo			
	SCHEDA			
Categoria	Parcheggi a raso		Monumenti	
	Aree verdi/parchi urbani		Piazza	
	Percorsi pedonali	X	Attrezzature collettive	
	Percorsi meccanizzati		Altre categorie	
	Attraversamenti rotatorie/incroci			
Funzione	Percorso pedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE ACCESSIBILE				
PARZIALMENTE INACCESSIBILE				
INACCESSIBILE				
PRIORITÀ				
BASSA				
MEDIA				
ALTA				
MOLTO ALTA				





	Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
PAVIMENTAZIONE						
1	1.1	Il percorso pedonale è largo almeno 90 cm e non presenta strozzature che riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.2	La pendenza trasversale del percorso pedonale è uguale o inferiore a 1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1	X		
1	1.3	La superficie del percorso risulta antidrucciolevole? La finitura del percorso risulta compatta ed omogenea?	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.4	Elementi nel percorso sono al livello della quota della pavimentazione? (pozzetti, griglie, caditoie, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X		
1	1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 D.M. 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X	
DISLIVELLI						
1	2.1	La fruibilità è garantita anche senza prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.2	Le eventuali variazioni di livelli dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11		X	
	2.3	Le eventuali rampe esistenti sono adeguate nelle pendenze (pendenza longitudinale superiore al 5% (oppure 8% o 12%)?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11	X		
1	2.4	Il percorso è privo di dislivelli (serie di gradini) per i quali sarebbe necessario prevedere l'inserimento di meccanismi quali il servo-scala, la piattaforma elevatrice, ecc... ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
OSTACOLI						
1	3.1	L'arredo urbano garantisce il passaggio al disopra di 90 cm. ?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
1	3.2	Gli elementi di arredo sono posti ad altezza da terra superiore al 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 D.M. 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		
PARCHEGGIO						
1	4.1	I parcheggi riservati a persone con ridotte o impedite capacità motorie sono uguali o superiori ad 1 ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	C'è un unico parcheggio in Piazza Martellotta
1	4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		



1	4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di un percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 D.M. 236/89 art. 2	X		
		VARIE				
1	5.1	Il semaforo esistente è idoneo per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori
1	5.2	L'illuminazione pubblica è presente ed adeguata?	D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1	5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	
					4	Totale/n. No



CALCOLO LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				X													
ACCESSIBILE			PARZIALMENTE ACCESSIBILE				PARZIAL. INACCESSIBILE							INACCESSIBILE			
N.B. NO anche ad una sola domanda 2.1-2.4, qualificano l'edificio anche per il calcolo delle priorità														INACCESSIBILE			

CALCOLO DELLA STIMA DELLE PRIORITÀ									
Categoria			Accessibilità						
Impianti		Valore	Accessibile		Parzialmente Accessibile		Parzialmente Inaccessibile		Inaccessibile
Parcheggi a raso		3	0		3		5		6
Percorsi meccanizzati		3	0		3		5		6
Parchi urbani		2	0		3		5		6
Percorsi perdonali		3	0		3		5		6
Attraversamenti rotatorie/incroci		3	0		3		5		6
Monumenti		2	0		3		5		6
Piazze		2	0		3		5		6
Attrezzature collettive		1	0		3		5		6
Altre categorie		1	0		3		5		6
TOTALE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
BASSA		MEDIA			ALTA		MOLTO ALTA		
					X				







Descrizione e Computo interventi						
nr.	Codice	DESCRIZIONE (dove/intervento)	u.m.	quantità	Costo unitario	Costo totale
1	L1	<u>Realizzare un attraversamento pedonale tra la Piazza San Simini e il percorso pedonale che conduce a Piazza Martellotta e Piazza dei Caduti</u>				
		Attraversamento pedonale	mq	6	6,00 €	36,00 €
		Installazione paletti parapedonali	Nr.	2	100,00 €	200,00 €
2	L2	<u>Segnaletica Orizzontale parcheggio privato c/o rampa di accesso piazza San Simini</u>				
		Segnaletica orizzontale	Nr.	1	70,00 €	70,00 €
		Segnaletica verticale	Nr.	1	60,00 €	60,00 €
3	P11	Realizzazione rampa (vedi scheda P11)				
4	P11	Sistemare rampa (vedi scheda P11)				
5	P6	Raccordare scivolo (vedi Scheda P6)				
6	P6	Sistemare Segnaletica orizzontale parcheggio privato (vedi scheda P6)				
7	P10	Sistemare pavimentazione piazza Martellotta (vedi scheda P10)	Nr.	1	60,00 €	60,00 €
		Somma				€ 426,00